

# 内管工事設計単価表

令和5年1月

出雲ガス株式会社

## 1. 一般内管工事設計単価

一般の木造家屋における工事に適用する内管工事及びガス栓の単価は、工事に要する材料費・労務費・運搬費・設計監督費及び諸経費により算定した次の単価を適用する。

内管工事設計単価表 (円/m) 【税込価格】

サイズ	白ガス管		被覆鋼管		撤去
	新增設	位置替	新增設	位置替	
15A	1,980	1,870	2,970	2,970	440
20A	2,310	2,200	3,410	3,410	550
25A	2,640	2,420	3,960	3,960	660
32A	2,860	2,640	5,170	5,170	770

サイズ	フレキ管
	新增設
10A	2,750
15A	2,860
20A	3,190
25A	3,740

サイズ	ポリエチレン管
	新增設
25A	3,960
30A	5,170

(注) 見積延長は、0.5m単位で計算し、端数は切り捨てる。  
但し、全延長が0.5m未満の時は0.5mとする。

## 2. 特殊設計工事単価

次に掲げる工事は標準設計工事以外の(以下「特殊設計工事」という)とし、その工事費は当該見積単価を適用する。

なお、当該基準により難しい場合、あるいは当該基準に定められていないものは、実状に応じて個別に積算する。

- ①鉄筋コンクリート、鉄骨コンクリートまたはブロック、その他これらに類似する建物に係る工事
- ②口径32Aをこえる導管を使用する工事

配管工事単価表(新增設工事) (円/m)  
【税込価格】

管種	管 径 ( )はPE管呼び径								
	10A	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)	100A
白ガス管		1,980	2,310	2,640	2,860	3,190	3,740	11,550	15,400
被覆鋼管		2,970	3,410	3,960	5,170	5,610	7,150	13,200	17,600
フレキ管	2,750	2,860	3,190	3,740	4,950				
ポリエチレン管				3,960	5,170		5,610	7,590	9,570

- 注. 1. 通常の露出配管の場合は、フレキ配管若しくは白ガス管のネジ接合とし、土中埋設の場合は原則として、ポリエチレン管のEF融着接合若しくは被覆鋼管とする。また、配管状況等によっては、保安上溶接接合とする。なお、溶接工事費は別途見積とする。
2. 口径100Aを超える配管の場合は、個別に積算とする。
3. 地盤沈下等が予想される場合にはスライド型伸縮継手等を使用し、その工事費は別途見積とする。
4. 配管の状況に応じた配管材料及び接合材料の選択、その他詳細については、供・内管設計指針による。

### 3. ガス栓単価

品名	サイズ	税込価格(円/個)
可とう管ガス栓	15mm	3,740
一口ヒューズガス栓	9.5mm	4,510
二口ヒューズガス栓	9.5mm	7,480
メータガス栓	20mm	2,970
メータガス栓	25mm	4,510
メータガス栓	32mm	5,940
メータガス栓	40mm	8,910
メータガス栓	50mm	11,880
一口壁用コンセントガス栓	9.5mm	7,480
一口床用コンセントガス栓	9.5mm	7,480

(注) 上記以外の品名については、特別材料として別途見積額による。